

Voorwaarden Knauf inslijpen

monteren en inslijpen Knauf Brio droogbouwsysteem

Het stofarm inslijpen van sleuven voor de leiding van uw vloerverwarmingssysteem is een vak apart. Een vak, dat ons eigen Albrand montageteam als geen ander beheerst. Om ervoor te zorgen dat wij onze werkzaamheden zo snel mogelijk en met zo min mogelijk overlast kunnen uitvoeren, vragen we graag uw aandacht voor een aantal belangrijke zaken. Mocht u nog vragen hebben over onze voorwaarden? Schroom dan niet maar neem even contact op.

Albrand montage bestaat uit:

- Het monteren van Knauf Brio dekvloerpanelen type Brio 23 of type Brio 23 WF.
- Snel, vakkundig en stofarm slijpen van sleuven in de Knauf Brio dekvloerpanelen;
- Levering en montage van 14 x 2 mm vloerverwarmingsbuis;
- Levering en montage van de vloerverwarmingsverdeler;
- Afpersen van de vloerverwarmingsinstallatie.

De montage is exclusief:

- Materialen en werkzaamheden die niet in de offerte zijn opgenomen;
- Het fixeren van de gefreesde sleuven (tenzij hier opdracht voor gegeven is);
- Het afvoeren van het uitkomende frees afval;
- Het monteren van een na-regeling en overige elektrawerkzaamheden;
- Het inregelen van de installatie;
- Het monteren van de verdeler inbouw / opbouwkasten;
- Het opstellen van een warmteverliesberekening;
- Het verzorgen van stroom en watervoorzieningen op de bouwplaats;
- Afvoer restmateriaal, opdrachtgever en/of aannemer dient hiervoor zijn/haar container ter beschikking te stellen;
- Het waterzijdig aansluiten van de regelunit(s) op de primaire cv- installatie;

Albrand garantie	jaren
Verdeler	5 jaar
Appendages	2 jaar
Circulatiepomp	2 jaar
Overige elektronica	1 jaar



Albrand montagevoorwaarden

- 1 De betreffende ruimtes dienen 1 dag van te voren leeg, vlak en vrij van lijmresten, tegels, vloerbedekking te zijn.
- 2 De ondervloer moet vlak, star en droog zijn.
- 3 Er dient een geaard stopcontact aanwezig te zijn op de plaats waar de verdeler gewenst is.
- 4 Bij twijfel over de belastbaarheid van de constructie, raden wij u aan eerst een constructeur te raadplegen.
- 5 De Albrand montage-auto moet voor de deur geparkeerd kunnen worden.
- 6 Indien onze montageploeg tegen een stagnatie op het project aanloopt, zijn wij genooddacht om kosten aan u door te belasten. Kosten wachturen bedragen € 60,- per arbeidskracht per uur.
- 7 Voor onze slijpmachines kunnen we gebruik maken van een eigen aggregaat, u dient vooraf de aanwezige stroomvoorzieningen op te geven.
- 8 We maken gebruik van gecertificeerde 5-laags diffussiedichte Ø 14 mm buis.
- 9 Indien het project op een verdieping uitgevoerd moet worden, dient er verticaal transport voor de machines en het materiaal aanwezig te zijn.

Op al onze aanbiedingen en op alle opdrachten aan ons zijn onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Albrand buvan toepassing, gedeponeerd d.d. 11-01-2005 bij de KvK te Arnhem onder nr. 09032642. Voor opdracht ontvangt u een exemplaar van deze voorwaarden. Uitdrukkelijk worden andersluidende voorwaarden afgewezen.